■建築工事概算工事費

工種	数量	単位	金額
直接工事費	1.0	式	165,297,709
共通仮設費	1.0	式	6,090,479
純工事費			171,388,188
現場管理費	1.0	式	16,084,921
工事原価			187,473,109
一般管理費	1.0	式	23,006,891
工事価格	1.0	式	210,480,000
消費税相当額	1.0	式	21,048,000
合計	1.0	式	231,528,000

1. 交流・体験学習棟

工種	数量	単位	金額
直接仮設工事	1.0	式	1,047,535
土工事	1.0	式	1,694,262
型枠工事	1.0	式	1,200,602
鉄筋工事	1.0	式	915,142
コンクリート工事	1.0	式	2,346,906
鉄骨工事	1.0	式	1,644,590
木工事	1.0	式	23,900,000
防水工事	1.0	式	1,753,560
外装工事	1.0	式	1,650,000
屋根及び樋工事金属工事	1.0	式	6,387,381
内装工事	1.0	式	2,075,193
鋼製建具工事	1.0	式	9,380,000
ガラス工事	1.0	式	360,000
左官工事	1.0	式	991,006
塗装工事	1.0	式	2,991,700
雑工事	1.0	式	1,210,849
石・タイル工事	1.0	式	2,377,000
住器・厨房機器工事	1.0	式	5,777,255
機械設備工事	1.0	式	10,000,000
電気設備工事	1.0	式	20,000,000
地盤改良工事	1.0	式	10,478,118
小計	1.0	式	108,181,099

2. 大屋根

工種	数量	単位	金額
直接仮設工事	1.0	式	256,858
土工事	1.0	式	321,764
型枠工事	1.0	式	294,391
鉄筋工事	1.0	式	224,395
コンクリート工事	1.0	式	642,147
鉄骨工事	1.0	式	1,979,280
木工事	1.0	式	10,900,000
防水工事	1.0	式	278,360
屋根及び樋工事金属工事	1.0	式	2,588,462
左官工事	1.0	式	1,436,854
塗装工事	1.0	式	895,100
ウッドデッキ工事	1.0	式	7,950,000
機械設備工事	1.0	式	500,000
電気設備工事	1.0	式	500,000
地盤改良工事	1.0	式	2,493,333
小計	1.0	式	31,260,944

3. フォリー 1

工種	数量	単位	金額
直接仮設工事	1.0	式	78,174
土工事	1.0	式	97,928
型枠工事	1.0	式	89,597
鉄筋工事	1.0	式	68,294
コンクリート工事	1.0	式	195,439
鉄骨工事	1.0	式	1,638,462
木工事	1.0	式	2,250,000
防水工事	1.0	式	94,800
屋根及び樋工事金属工事	1.0	式	540,591
左官工事	1.0	式	73,956
塗装工事	1.0	式	150,840
電気設備工事	1.0	式	100,000
機械設備工事	1.0	式	100,000
小計	1.0	式	5,478,081

4. フォリー 2・3

工種	数量	単位	金額
直接仮設工事	1.0	式	60,306
土工事	1.0	式	75,545
型枠工事	1.0	式	69,118
鉄筋工事	1.0	式	52,684
コンクリート工事	1.0	式	150,765
鉄骨工事	1.0	式	1,310,770
木工事	1.0	式	1,800,000
防水工事	1.0	式	75,840
屋根及び樋工事金属工事	1.0	式	463,554
左官工事	1.0	式	57,052
塗装工事	1.0	式	103,503
雑工事	1.0	式	200,000
電気設備工事	1.0	式	100,000
機械設備工事	1.0	式	100,000
小計	1.0	式	4,619,137
基数	2.0		
小計	1.0	式	9,238,274

5. 倉庫 1

工種	数量	単位	金額
直接仮設工事	1.0	式	78,174
土工事	1.0	式	97,928
型枠工事	1.0	式	89,597
鉄筋工事	1.0	式	68,298
コンクリート工事	1.0	式	195,436
鉄骨工事	1.0	式	853,801
木工事	1.0	式	3,900,000
防水工事	1.0	式	424,260
外装工事	1.0	式	300,000
屋根及び樋工事金属工事	1.0	式	891,963
内装工事	1.0	式	154,869
鋼製建具工事	1.0	式	245,615
左官工事	1.0	式	73,956
塗装工事	1.0	式	289,600
電気設備工事	1.0	式	100,000
機械設備工事	1.0	式	100,000
地盤改良工事	1.0	式	764,826
小計	1.0	式	8,628,323

6. 倉庫 2

工種	数量	単位	金額
直接仮設工事	1.0	式	35,737
土工事	1.0	式	44,767
型枠工事	1.0	式	40,959
鉄筋工事	1.0	式	31,220
コンクリート工事	1.0	式	89,342
木工事	1.0	式	720,000
防水工事	1.0	式	204,200
外装工事	1.0	式	210,000
屋根及び樋工事金属工事	1.0	式	217,906
内装工事	1.0	式	70,796
鋼製建具工事	1.0	式	112,281
左官工事	1.0	式	33,808
塗装工事	1.0	式	155,800
電気設備工事	1.0	式	100,000
機械設備工事	1.0	式	100,000
地盤改良工事	1.0	式	344,172
小計	1.0	式	2,510,988

※本資料は、既往設計段階における建築工事費の概算を参考として示すものであり、工事数量、単価、施工方法、工事区分その他の内容を確定するものではない。本事業の提案価格は、実施要領、要求水準書、既往設計図書その他の公表資料を確認の上、応募者の責任において算定すること。また、本事業の提案上限価格は、実施要領に示す金額による。

								縮　尺	工事名称	
松 前 町　まちづくり課								設計年月日	図面名称	建築工事概算工事費
										No.